PRO

LE NID — ind. A

Construction de 12 logements intermédiaires — rue Lucien Galtier 54 410 LANEUVEVILLE DEVANT NANCY — ind. B

mb — A21.200 — 2 février 2026 — ind. C

Tableau de surfaces

ARCHILOR

						Locaux habitables								Annexes		Communs						TOTAL m2					
		T2	T3			Hall	wc	Séjour-cuisine	Cellier	Dégagement	chambre 1	chambre 2	Salle de bains	terrasse	balcon	circulations ext.	loc. Vélos	loc. colonne montante	Loc. Sous station	loc. ventilation	loc. PAC	HABITABLES	ANNEXES	COMMUNS	LOGTS UTILES (hab + ann/2)	TOTAL GENERAL (hab + ann)	TOTAL GENERAL (hab + ann + communs)
RDC	T3.1				RdC	7,3		29,0	2,5		10,1	12,7	5,6	8,5								67,2	8,5		71,5	75,7	
	T2.2				RdC	6,3		27,3	2,6		12,3		5,5	10,1								54,0	10,1		59,1	64,1	
	T2.3				RdC	6,3		27,3	2,6		12,3		5,5	10,1								54,0	10,1		59,1	64,1	
	T3.4				RdC	7,3		30,3	2,8		10,1	11,9	5,6	8,5								68,0	8,5		72,3	76,5	
	COMMUNS															57,1	18,3	1,5						76,9			
																					RDC	243,2	37,2	76,9	262,0	280,4	357,3
R+1	T3.5				R+1	7,3		29,0	2,5		10,1	12,7	5,6		7,1							67,2	7,1		70,8	74,3	
	T2.6				R+1	6,3		27,3	2,6		12,3		5,5		7,5							54,0	7,5		57,8	61,5	
	T2.7				R+1	6,3		27,3	2,6		12,3		5,5		7,5							54,0	7,5		57,8	61,5	
	T3.8				R+1	7,3		30,3	2,5		10,1	11,9	5,6		7,1							67,7	7,1		71,3	74,8	
	COMMUNS															42,9		1,5	18,3					62,7			
																					R+1	242,9	29,2	62,7	257,7	272,1	334,8
R+2	T3.9				R+2	7,3		29,0	2,5		10,1	12,7	5,6		5,4							67,2	5,4		69,9	72,6	
	T2.10				R+2	6,3		27,3	2,6		12,3		5,5		7,5							54,0	7,5		57,8	61,5	
	T2.11				R+2	6,3		27,3	2,6		12,3		5,5		7,5							54,0	7,5		57,8	61,5	
	T3.12				R+2	7,3		30,3	2,5		10,1	11,9	5,6		5,4							67,7	5,4		70,4	73,1	
	COMMUNS															38,1		1,5		3,4	14,6			57,6			
																					R+2	242,9	25,8	57,6	255,9	268,7	326,3

TOTAL SURFACES OPERATION	729,0	92,2	197,2	775,6	821,2	1 018,4

1 018,4